



Vorbeugende Maßnahmen zur Erhaltung Ihrer Bodens

Schützen Sie immer die Unterseite von verschiebbaren Objekten, die direkt mit Ihrem Boden in Berührung kommen, z.B. Tisch- und Stuhlbeine, Sofas usw. Versehen Sie diese mit speziellen Filzgleitern, die bei Ihrem Bodenspezialisten erhältlich sind. Reinigen Sie die Filzgleiter auch regelmäßig, um zu vermeiden, dass Schmutz daran hängen bleibt, der auf lange Sicht Ihren Boden beschädigen kann. Wir empfehlen, an allen Eingängen Fußmatten auszulegen. Damit beugen Sie dem Einlaufen von Sand, Schmutz usw. vor.

Achten Sie darauf, dass Ihr Boden nicht mit kaputten oder verschlissenen hohen Absätzen in Berührung kommt. Der Punktdruck eines solchen Absatzes beträgt mehr als 2000 kg per cm² und verursacht bei jedem Schritt eine Delle in Ihrem Boden.

Was sollte man NICHT machen

- Niemals Pflegeprodukte verwenden, die ausschließlich für eine Lackverarbeitung vorgesehen sind, z.B. Politur.
- Niemals chemische Reinigungsmittel wie z.B. Ammoniak, Essig oder Terpentin verwenden.
- Niemals Pflegemittel verwenden, die für eine Wachsverarbeitung vorgesehen sind. Diese Mittel sammeln sich an und das führt zu einem glatten, kratzigen Boden.
- Niemals schwere Möbel oder Objekten verschieben. Das kann tiefer Kratzer in Ihrem Finish verursachen.
- Niemals harte Bürsten zum Fegen Ihres Bodens verwenden.
- Niemals Kehrblech und Handfeger aus Metall zum Fegen von Schmutz/ Staub verwenden.

Lieferant:



WARTUNG

Mit Öl oder (Hart-)Wachsöl behandelte Hölzboden

Wachssiederei Vesting entwickelt und produziert qualitativ hochwertige Holzoberflächenbehandlungsmittel wie Wachse, Öle, Beizen, Lacke, Outdoor- und Pflegeprodukte.

Die Produkte von Vesting sind für ihre ausgezeichnete Verschleißfestigkeit und gute Wasserfestigkeit bekannt.

Tägliche Pflege

Denken Sie immer daran, dass scheuernde Materialien wie Sand, Staub und Schlamm die größten Übeltäter für Ihren mit Öl oder (Hart-)Wachsöl behandelten Boden sind. Sand und Schlamm setzen sich unter Schuhsohlen und Teppichen fest und sorgen so für den schnellen Verschleiß des Finish. Der beste Schutz dagegen besteht darin, Ihren Boden täglich oder alle zwei Tage mit dem Staubsauger zu reinigen.

Der Staubsauger muss über eine Parkettbürste und Gummiräder verfügen, um Streifen und Kratzern auf dem Boden vorzubeugen. Wenn Sie zum Reinigen des Bodens einen Besen verwenden, achten Sie darauf, einen Besen mit einer weichen Bürste zu verwenden. Wenn Sie den Boden wischen, sollten sie dies mit einem feuchten, fusselfreien Tuch machen.

Reinigung nach kleinen Unfällen

Die allgemeine Regel beim Kleckern kleiner Mengen Flüssigkeiten oder Essen lautet, diese mit einem feuchten Tuch/Lappen zu entfernen und anschließend mit einem trockenen Tuch/Lappen zu trocknen. Häufig begangene Stellen dürfen übrigens auf Wunsch täglich auf diese Weise gereinigt werden. So entfernen Sie effizient Feuchtigkeit und Schmutz.

Wenn größere Mengen Flüssigkeiten oder Schmutz gekleckert wurden, können Sie diese am besten mit einem feuchten Tuch/Lappen mit einer kleinen Menge Spülmittel entfernen. Reinigen Sie die Stelle und wischen Sie mit einem trockenen Tuch nach. Nie den gesamten Boden so reinigen. Spülmittel hinterlässt nämlich einen unerwünschten Film auf dem Boden, der eine matte Ausstrahlung verursacht.

Lassen Sie den Boden/die betreffende Stelle 20 Minuten trocknen, bevor Sie ihn wieder begehen.

Wax & Clean

Für die regelmäßige Reinigung (wöchentlich, alle zwei Wochen, monatlich)

Diese Pflegemethode setzen Sie ein, wenn Sie den Boden an den häufig begangenen Stellen auffrischen möchten.

Für dieses Auffrischen verwenden Sie den konzentrierten Reiniger Wax & Clean. 200 - 300 ml Wax & Clean zu 10 Liter Wasser hinzufügen. Vor Gebrauch die Anleitungen auf der Verpackung lesen.

Anleitungsmethode 1

Das Gemisch aus Wax & Clean und Wasser in eine Sprühflasche füllen. Einen Staubwischer (z.B. Swiffer) mit einem fusselfreien Tuch verwenden. Das Gemisch auf das fusselfreie Tuch spraysen, bis es sich feucht anfühlt. Das Gemisch auch auf einen Teil des Bodens spraysen. Achten Sie darauf, nicht zu viel von dem Gemisch aufzutragen! Wischen Sie den Boden gleichmäßig und vermeiden Sie Pfützenbildung. Falls sich doch Pfützen bilden, diese mit dem Wischer entfernen. Diesen Prozess mehrmals wiederholen, bis der gesamte Boden gereinigt ist. Achten Sie darauf, immer mit einem sauberen Wischer zu arbeiten.

Anleitungsmethode 2

Verwenden Sie einen Wischmopp und befeuchten Sie diesen mit dem Gemisch. Wischen Sie den Boden gleichmäßig und vermeiden Sie Pfützenbildung auf dem Boden. Falls sich doch Pfützen bilden, diese sofort entfernen. Den Boden mindestens 20 Minuten trocknen lassen. Pflegeöl

Pflegeöl

Für die regelmäßige Pflege der oberen Schicht (alle drei Monate, halbjährlich)

Je nach Nutzung Ihres Bodens empfehlen wir, den Boden 2 bis 4 Mal pro Jahr mit einer Schicht Pflegeöl zu behandeln. Dieses Öl nährt den Boden und sorgt dafür, dass die obere Schicht intakt bleibt. Sorgen Sie dafür, den Boden vor dem Auftragen des Pflegeöls mit dem Intensivreiniger zu bearbeiten. Lesen Sie die Anleitungen auf dem Etikett, bevor Sie das Pflegeöl auftragen!

(Abgenutzte) Stellen, oberflächliche und tiefe Kratzer

Beim Reinigen Ihres Bodens werden oberflächliche und tiefe Kratzer sichtbar. Manche hartnäckigen Stellen lassen sich am besten mit einem feuchten Tuch mit Intensivreiniger entfernen. Achten Sie darauf, beim Putzen nicht zu viel Kraft aufzuwenden, sonst entstehen

abgenutzte Stellen. Verwenden Sie Pflegeöl, um die abgenutzten Stellen gegebenenfalls wieder aufzufrischen.

Abgenutzte Stellen im Boden behandeln Sie am besten sofort mit Pflegeöl. Tragen Sie das Pflegeöl mit einem fusselfreien Tuch auf und lassen Sie es anschließend mindestens 6 Stunden trocknen

Oberflächliche Kratzer können Sie behandeln, indem Sie diese mit einem Scotch-Brite Reinigungstuch leicht polieren und anschließend mit Pflegeöl behandeln. Wenn die Stelle nach der ersten Schicht Pflegeöl immer noch abgenutzt aussieht, tragen Sie noch einmal eine Schicht Pflegeöl auf. Dabei ist es wichtig, dass Sie den Bereich des Kratzers vor dem Polieren mit Intensivreiniger reinigen! Für weitere Empfehlungen können Sie sich selbstverständlich jederzeit an Ihren Bodenspezialisten wenden.

Wenden Sie sich bezüglich der Behandlung von tiefen Kratzern an Ihren Bodenspezialisten. Zur Behandlung derartiger Stellen sind die Kenntnisse des Spezialisten erforderlich, da diese Kratzer durch die obere Schicht und eventuelle Farbschicht durchgedrungen sind.

Intensivreiniger

Zur intensiven Reinigung (verwenden, bevor der Boden mit Pflegeöl behandelt wird)

Eine halbe Tasse (75 ml) Intensivreiniger zu ca. 10 Liter lauwarmem Wasser geben. Bei starker Verschmutzung etwas mehr verwenden. Den Boden mit einem gründlich ausgewrungenen Putzlappen reinigen. Diesen Putzlappen regelmäßig ausspülen. Nicht in Kombination mit anderen Reinigungsmitteln verwenden!

Wachsöl

Zur Behandlung der tieferen Beschädigungen

Dieses Produkt wird zur Behandlung von Beschädigungen verwendet, die durch die obere Schicht gedrungen sind. Wenden Sie sich erst an Ihren Bodenspezialisten, bevor Sie die Beschädigung behandeln.