



## Preventieve maatregelen voor behoud van uw vloer

Bescherm te allen tijde de onderkant van schuivende objecten die in direct contact staan met uw vloer, zoals tafelpoten, stoelpoten, banken etc. Voorzie deze van speciale viltglijders welke te verkrijgen zijn bij uw vloerspecialist. Reinig de viltglijders ook op regelmatige basis om te voorkomen dat er vuil onder blijft zitten welke uw vloer op den duur kan beschadigen.

Deurmatten, wij raden aan om deze bij alle ingangen te plaatsen. Zo voorkomt u zoveel mogelijk het inlopen van zand, vuil etc.

Hoge hakken, zorg ervoor dat de vloer niet in aanraking komt met kapotte of doorgesleten hoge hakken. De puntdruk van zo'n hak is meer dan 2000 kg per cm<sup>2</sup> en zal bij elke stap een put in uw vloer veroorzaken.

## Wat NIET te doen

- Gebruik nooit onderhoudsproducten die enkel en alleen bestemd zijn voor een lakafwerking, bijvoorbeeld polish.
- Gebruik nooit chemische schoonmaakmiddelen zoals ammoniak, azijn, terpentijn etc.
- Gebruik nooit onderhoudsmiddelen die bestemd zijn voor een wasafwerking. Deze middelen bouwen zich op en dit mondt uit in een gladde, krasserige voer.
- Sleep nooit met zware meubels of objecten. Dit kan diepe krassen in uw afwerking veroorzaken.
- Gebruik nooit een harde borstel voor het vegen van uw vloer.
- Gebruik nooit een metalen stoffer en blik voor het opvegen van vuil/stof.

*Deze producten worden geleverd door:*



# Onderhoudspakket

Door met olie of (hard)wasolie, behandelde houten vloeren

*Wasziederij De Vesting ontwikkelt en produceert kwalitatief hoogwaardige houtoppervlakbehandelingsproducten als wassen, oliën, beitsen, lakken, outdoor- en onderhoudsproducten.*

*Producten van De Vesting staan bekend om hun uitstekende slijtvastheid en goede waterbestendigheid.*

## Dagelijks onderhoud

Houd u alstublieft in gedachte dat schurende materialen zoals zand, stof en modder de grootste boosdoeners zijn voor uw met olie of (hard)wasolie behandelde vloer. Zand en modder gaan onder schoenzolen en vloerkleden zitten en zorgen zo voor snelle slijtage van de afwerking.

De beste bescherming hiertegen is om dagelijks of tweedagelijks uw vloer te stofzuigen. De stofzuiger moet voorzien zijn van een parketborstel en rubberen wieltjes om strepen of krassen op de vloer te voorkomen. Gebruikt u een bezem om de vloer te reinigen, zorg er dan voor dat ook deze voorzien is van een zachte borstel.

Als u de vloer gaat dweilen doe dit dan met een licht vochtige, pluivrije doek!

## Reiniging na ongelukjes

De algemene regel voor het morsen van kleine hoeveelheden vloeistof of eten is om dit te verwijderen met een lichtvochtige doek/dweil, daarna droogmaken met een droge doek/dweil. Veel belopen plaatsen mogen overigens op deze manier iedere dag gereinigd worden, indien gewenst. Op deze manier verwijdert u op een efficiënte manier vocht en vuil.

Als u geconfronteerd wordt met grotere hoeveelheden plaatselijk gemorste vloeistof of gemorst vuil kunt u dit het beste verwijderen met een vochtige doek/dweil, maar dan voorzien van een klein beetje afwasmiddel. Maak de plek schoon, veeg na met een droge doek. Reinig nooit de gehele vloer op deze manier. Afwasmiddel laat dan namelijk een ongewenste filmlaag achter op de vloer, welke zorgt voor een dof uitstraling.

Laat de vloer/plek 20 minuten drogen voor u er weer overheen gaat lopen.



## Wax & Clean

Voor periodieke reiniging (wekelijks, tweewekelijks, maandelijks)

Deze manier gebruikt u wanneer u de vloer wilt oprispen op de belopen plaatsen.

Voor deze oprisbeurt gebruikt u de geconcentreerde reiniger Wax & Clean. Voeg 200 - 300 ml Wax & Clean toe aan 10 liter water. Lees de gehele instructie op de verpakking voor gebruik.

### Instructiemethode 1

Vul het mengsel, Wax&Clean en Water, af in een sprayflacon. Pak een stofdevel (bijv. Swiffer) voorzien van een pluisvrije doek. Spray de pluisvrije doek totdat het lichtvochtig aanvoelt. Spray ook een stuk vloer in met het gemaakte mengsel. Pas op voor het overmatig aanbrenge! Dweil de vloer gelijkmatig en voorkom plasvorming. Indien dit toch voorkomt direct verwijderen met de dweil. Herhaal dit proces totdat de hele vloer gereinigd is. Zorg ervoor dat u blijft werken met een schone dweil.

### Instructiemethode 2

Gebruik een dweilmop en maak deze lichtvochtig met het mengsel. Dweil de vloer gelijkmatig een voorkom plasvorming op de vloer. Mocht dit voorkomen, overtollig vocht direct verwijderen. Laat de vloer minimaal 20 minuten drogen.

## Onderhoudsolie

Voor periodiek onderhoud aan de toplaag (driemaandelijks, halfjaarlijks)

Afhankelijk van het gebruik van uw vloer raden wij aan om 2 à 4 maal per jaar uw vloer te voorzien van een laag Onderhoudsolie. Deze voedt de vloer en zorgt ervoor dat de toplaag in stand blijft. Zorg ervoor dat u de vloer voor het aanbrenge van de Onderhoudsolie schoonmaakt met de Intensiefreiniger. Lees de instructies op het etiket voor het aanbrenge van Onderhoudsolie!

### (Schrale) plekken, oppervlakkige en diepe krassen

Tijdens het reinigen en onderhouden van uw vloer zullen oppervlakkige en diepe krassen zichtbaar worden. Sommige hardnekkige plekken zijn het best te verwijderen met een lichtvochtige doek voorzien van Intensiefreiniger. Let op dat u niet teveel kracht zet bij het wegpoetsen, er zal dan een schrale plek ontstaan. Gebruik Onderhoudsolie om de schrale plek weer bij te werken indien nodig.

Schrale plekken op de vloer kunt u het beste direct bijwerken met Onderhoudsolie. Deze aanbrenge met een pluisvrije doek en daarna minimaal 6 uur laten drogen.

Oppervlakkige krassen, u kunt deze bijwerken door de kras met een Scotch-Brite reinigingsdoekje licht op te polijsten en daarna te voorzien van Onderhoudsolie. Ziet deze na de eerste laag Onderhoudsolie nog steeds schraal, breng dan nogmaals een laag onderhoudsolie aan. Belangrijk is om de plek van de kras, voordat u deze gaat polijsten, schoonmaakt met Intensiefreiniger! Voor verder advies kunt u natuurlijk altijd terecht bij uw vloerspecialist.

Diepe krassen, neem contact op met uw vloerspecialist wat te doen. Voor het bijwerken van deze krassen is de kennis van de specialist nodig, omdat deze krassen door de toplaag en eventuele kleurlaag zijn heengegaan.

## Intensiefreiniger

Voor intensieve reiniging (gebruiken voordat de vloer in de Onderhoudsolie wordt gezet)

Voeg een half kopje (75 cc) Intensiefreiniger toe aan ca. 10 liter handwarm water. Gebruik bij sterke vervuiling iets meer. Reinig de vloer met een goed uitgewrongen dweil. Zorg er voor dat u deze regelmatig schoonspoelt. Niet gebruiken in combinatie met andere reinigers!

## Wasolie

Voor het bijwerken van de diepere beschadigingen

Dit product wordt gebruikt voor het bijwerken van beschadigingen die door de toplaag zijn gegaan. Raadpleeg eerst uw vloerspecialist voordat u de beschadiging gaat bijwerken.